治山

CHISAN

表紙写真

事業名：復旧治山事業
施行地：高知県長岡郡大豊町立川上名
施行年度：令和４年度～令和５年度
事業費：492,690千円
主要工種：鋼製スリット谷止工、簡易のり枠工等

ISSN 1343-7887

Vol. 69
No. 3
2024

6

表紙の説明

復旧治山事業
「高知県長岡郡大豊町立川上名」

四国森林管理局　嶺北森林管理署

1．施工地の概要

平成30年7月台風7号および梅雨前線による総雨量1,800 mmを超える大雨により、山腹崩壊を発生源とした土石流が渓流を侵食しながら流下し、町道等に被害を与えました。

渓流内には、多数の転石や不安定土砂が堆積しており、今後の豪雨により下流域への流出が懸念される状況であったことから、発生源対策として簡易のり枠工に、土石流対策として鋼製スリット谷止工を施工し、復旧を図りました。

位置図

2．工事内容

事 業 名：復旧治山事業

施 行 地：高知県長岡郡大豊町立川上名

施行年度：令和4年度～令和5年度

事 業 費：492,690千円

主要工種：鋼製スリット谷止工、簡易のり枠工等

被災状況

施工状況（谷止工）

復旧状況（山腹工）

治　山

Vol. 69　No. 3

令和6年6月1日

編集兼発行所　治山研究会

印　刷　所　株式会社インフォテック
TEL. 042-311-3355（代）